

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการขุดลอกหนองละเวีย บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนมนต์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอก ขนาดกว้าง ๕๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินทิ้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรอย่างละ ๑ ชุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖๙,๐๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบใบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทรงเดชา	วันทา	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายปราโมทย์	งดงาม	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายรุ่งโรจน์	วรรณภักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการฯ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนมนต์
 ประเภทงาน ชลประทาน ชุดลอกหนองละเวีย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมนต์ หมู่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลดอนมนต์
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	501,517.80	1.3357	669,877.33	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			669,877.33	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			669,000.00	
(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ผู้ประมาณการ  นายช่างโยธา
 (นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
 (นายทรงเดชา วันทา)
 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายปราโมทย์ งดงาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายปราโมทย์ งดงาม)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาล
 (นายใจเพชร สราญบุรุษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)
 ตำแหน่งนายช่างโยธา

อนุมัติ  นายกเทศมนตรี
 (นายช่วย ศิลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ

ชุดลอกหนองละเวีย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนมนต์ ม.1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ขนาดกว้าง 57.00 เมตร ยาว 108.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน หน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานฉาบปูน ตันหน้าและตันไม้ขนาดเล็กรอบหนองละเวีย	4,900.00	ตร.ม.	1.17	5,733.00	1.3357	1.56	7,657.57		
2	งานสูบน้ำเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	14,580.00	ลบ.ม.	0.56	8,164.80	1.3357	0.75	10,905.72		
3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร				-		-	-		
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	18,000.00	ลบ.ม.	16.25	292,500.00	1.3357	21.71	390,692.25		
	- ค่าขนส่งดินด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ 1 กม.	18,000.00	ลบ.ม.	10.84	195,120.00	1.3357	14.48	260,621.78		
	ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร									
	น้ำมันดีเซล B10									
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					501,517.80			669,877.33		
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	669,000.00	

(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายปราโมทย์ งดงาม)
ผอ.กองช่าง